

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỆN THÔNG QUẢN ĐỘC
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /XMCP-TCCT
V/v: Báo giá Lập báo cáo vận hành thử
nghiệm hệ thống xử lý chất thải

Cẩm Phả, ngày tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty Báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu:

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Tiến độ cung cấp |
|----------|--|-------------|----------|------------------|
| I | Lấy mẫu quan trắc phân tích | | | |
| 1 | Vị trí: Ống khói số 1 (Ống khói chính) | | | |
| 1.1 | Nhiệt độ | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.2 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.3 | Cacbon monoxyt, CO | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.4 | Nitơ oxyt, NO _x (tính theo NO ₂) | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.5 | Lưu huỳnh dioxyt, SO ₂ | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.6 | Axit clohydric, HCl | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.7 | Thủy ngân và các hợp chất tính theo thủy ngân, Hg | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.8 | Cadmi và hợp chất tính theo Cadmi, Cd | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.9 | Chì và các hợp chất tính theo chì, Pb | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.10 | Tổng các kim loại nặng khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) và hợp chất tương ứng | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.11 | Tổng Hydrocacbon, HC | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 1.12 | Tổng Dioxin/Furan | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 2 | Vị trí: Ống thoát khí số 1 (Ống khói làm nguội) | | | |
| 2.1 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| 3 | Vị trí: Ống thoát khí số 3 (Ống khói nghiền xi măng) | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------|----|----------|
| 3.1 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | 180 ngày |
| II | Lập báo cáo vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải trình BTNMT phê duyệt | Báo cáo | 1 | 180 ngày |
| III | Lấy mẫu quan trắc đối chứng do BTNMT tổ chức | Đợt | 1 | 180 ngày |

- Mô tả dịch vụ/Yêu cầu kỹ thuật:

- + Nhà thầu thực hiện phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường.
- + Tiến hành công tác quan trắc, lấy mẫu phân tích, đánh giá kết quả.
- + Làm các thủ tục cần thiết (trình duyệt, giải trình...) trình BTNMT.
- + Làm việc với BTNMT về việc quan trắc lấy mẫu đối chứng.
- + Nhà thầu trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị, dụng cụ thực hiện công việc cho CBCNV thực hiện của đơn vị mình.
- + Tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động trên công trường theo định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu của Bên mời thầu. Nếu xảy ra mất an toàn lao động thì Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm và mọi phí tổn kèm theo.

2. Điều kiện thanh toán:

Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai bên nghiệm thu hàng hóa.

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá.

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá theo các nội dung như sau:

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Tiến độ cung cấp |
|------------|---|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)*(5) | (7) |
| I | Lấy mẫu quan trắc phân tích | | | | | |
| 1 | Vị trí: Ông khói số 1 (Ông khói chính) | | | | | |
| 1.1 | Nhiệt độ | Mẫu | 12 | | | 180 ngày |
| 1.2 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | | | 180 ngày |

| | | | | | |
|------------|--|---------|----|--|----------|
| 1.3 | Cacbon monoxyt, CO | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.4 | Nitơ oxýt, NO _x (tính theo NO ₂) | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.5 | Lưu huỳnh dioxyt, SO ₂ | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.6 | Axit clohydric, HCl | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.7 | Thủy ngân và các hợp chất tính theo thủy ngân, Hg | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.8 | Cadmi và hợp chất tính theo Cadmi, Cd | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.9 | Chì và các hợp chất tính theo chì, Pb | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.10 | Tổng các kim loại nặng khác (As, Sb, Ni, Co, Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) và hợp chất tương ứng | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.11 | Tổng Hydrocacbon, HC | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 1.12 | Tổng Dioxin/Furan | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 2 | Vị trí: Ống thoát khí số 1 (Ống khói làm nguội) | | | | |
| 2.1 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| 3 | Vị trí: Ống thoát khí số 3 (Ống khói nghiền xi măng) | | | | |
| 3.1 | Bụi tổng | Mẫu | 12 | | 180 ngày |
| II | Lập báo cáo vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải trình BTNMT phê duyệt | Báo cáo | 1 | | 180 ngày |
| III | Lấy mẫu quan trắc đối chứng do BTNMT tổ chức | Đợt | 1 | | 180 ngày |
| | Tổng cộng | | | | |
| | Thuế GTGT | | | | |
| | Tổng cộng giá trị sau thuế | | | | |

2. Điều kiện thanh toán: Thanh toán trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai bên nghiệm thu dịch vụ.

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá:

Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trước 17h ngày 25/7/2024 theo địa chỉ dưới đây:

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả.

- Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 18A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

- ĐT: 0203.3721.996 – 868. Fax: 0203.3714.605.

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT (để đăng YCBG);
- Lưu: VT, TCCT. Anh 03.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Quang Thoa